

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ALUPLAST - Výrobná hala

Objekt: Výmena osvetlenia vo Výrobnej hale

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

B1 Materiál

1	S	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	ks	8,000		
2	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm ²	m	230,000		
3	341110002800	Kábel medený CYKY 12x1,5 mm ²	m	35,000		
4	3410350085.1	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000		
5	222688	Skrinka pre ovládanie osvetlenia	ks	1,000		
6	248852	Stýkač 2P, 230V, 40A, 2z0v	ks	8,000		
7	265262	Relé impulzné, 1 zap kontakt	ks	8,000		
8	263611	Chránič prúdový, 40/4/003-A	ks	8,000		
9	263387	Istič ; B10/3	ks	8,000		
10	3558N	Vypínač č.1/0S,So, IP44	ks	1,000		
11	216867	Hlavica tlačidlová ovládacia	ks	7,000		
12	216376	Pom.kontakt	ks	8,000		
13	216374	Spoj.diel	ks	8,000		
14	216392	Nosič štítku	ks	8,000		
15	216480	Štítok	ks	8,000		
16	216590	1-tlačítko	ks	1,000		
17	216388	Záslepka	ks	4,000		
18	6002402	Žlab drôtený ; 100x100	m	45,000		
19	8595057610163	Lišta zaklapávací 40x20, biela, 2m	m	24,000		
20	1601004	Drobný inštalčný materiál	kpl	1,000		
21	9320003	Spojovací a kotviaci materiál	kpl	1,000		

C1 Svetidlá

22	0902021	Svetelný lištový systém (typizovaný profilový systém, vr. kabeľáže, nosných žlabov, komponentov, 71ks svetidiel, spojovacieho a kotviacieho materiálu), IP54	kpl	1,000		
----	---------	--	-----	-------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

23	210201050	Zapojenie svetidiel IP20, 1 x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	71,000		
24	210201214	Montáž svetelného nosného systému	m	220,000		
25	210201942	Montáž svetidla zavesného do 2,0 kg	ks	71,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

26	HZS-001	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000		
27	HZS-005	Plošina, Lešenie	kpl	1,000		
28	HZS-010	Demontáž jestvujúcej svetelnej elektroinštalácie	ks	1,000		
29	HZS-015	Návrh technického riešenia, výkresová dokumentácia	ks	1,000		
30	HZS-019	Elektromontáže	ks	1,000		
31	HZS-026	Úprava a doplnenie rozvážača RH	ks	1,000		

Celkom